


PRZEKRÓJ A-A stan projektowany

skala 1:50

1. Proj. wypełnienie ścian murowanych (w celu wydzielenia p-poż. pomieszczenia) gr.12cm - bloczki z bet. komórkowego. Ścianę należy doprowadzić do płyty stropu (trybun) usuwając na fragmencie docieplenie z płyt, z wełny mineralnej.
2. Projektowane ściany zakotwić do ścian istniejących za pomocą łączników stalowych L w rozstawie co ok. 50cm.
3. Między proj. ścianą murowaną a stropem pozostawić szczelinę gr. 20-30mm, którą należy uszczelnić masą uszczelniającą ogniochronną o odporności ogniowej jak dla danej ściany.
4. powierzchnia ściany z pustaków ceramicznych drążonych, powyżej 320cm - nieotynkowana - fragment ściany należy otynkować i przygotować pod malowanie, malować farbą zmywalną (lateksową)
5. powierzchnia ścian żelbetowych, powyżej 320cm - nieotynkowana - fragment ściany należy otynkować i przygotować pod malowanie, malować farbą zmywalną (lateksową)
6. Powierzchnię proj. murowanych ścian wew. pomieszczenia otynkować, szpachlować i pomalować (np. farba lateksowa)
7. Przejścia instalacyjne należy wykonać w klasie (EI) odporności pożarowej ścian



WPROWADZANE ZMIANY NIE INGERUJĄ W ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTU – NIE NARUSZAJĄ STATECZNOŚCI KONSTRUKCJI CAŁEGO OBIEKTU A TAKŻE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, NIE WPŁYWAJĄ NA NOŚNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI

proj. inst. sanit:	mgr inż. Piotr Dziemianowicz	PDL/0147/P00S/09
proj. inst. elek:	mgr inż. Robert Arciszewski	PDL/0039/PW0E/05

		SANID Piotr Dziemianowicz ul. Upalna 68/11, 15-668 Białystok biuro@sanid.pl , tel. 508 289 229				A2 Adam Wasilewski 15-111 Białystok, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 56/112 tel. 500 778 231, wasilewski.a2@gmail.com	
NAZWA RYSUNKU:		PRZEKRÓJ A-A			NR RYS:		A-02.
TEMAT:		Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa istniejącego pomieszczenia technicznego na pomieszczenie techniczne z zestawem hydroforowym			SKALA:		1:50
ADRES:		Część działki o nr ew. gr. 1995/3 położona w rejonie ul. 11 Listopada i ul. Wołodyjowskiego (obrub 11) w Białymstoku.			BRANŻA:		Architektura
INWESTOR:		Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok			SYMBOL:		A1
					DATA:		12.07.2021
					Nr upraw:		Podpis
proj. architektura:		mgr inż. arch. Adam Wasilewski			11/PD OKK/2011		
-		-			-		